

På basis af Geoteknisk rapport af 12.10.1987, som vedlægges, gennemføres en partiel fundamentsforstærkning som vist på tegning nr. 565-05.

Ifølge anvisning fra Geoteknisk Institut udføres fundamentsforstærkningen med Megapæle, som nedpresses under eksist. murede fundamenter.

Følgende forberedende arbejder udføres uden for denne entreprise:

- Eksist. træskillevægge fjernes i nødvendigt omfang.
- Etablering af vand- og strømforsyning (3 x 380V, 16 AMP).

Under grundforstærkningsentreprisen skal følgende arbejder pågås:

- Ophugning af kældergulv og udgravning af ca. 1 m brede arbejdsskakte til ca. 1,5 m under fundamentsunderkant.
- Nedpresning af 28 stk. 180 x 180 mm og 20 stk. 250 x 250 mm Megapæle incl. evt. fordelingsbjælker og betonudstøbninger samt nødvendige trykpuder m.v.

Endvidere skal nødvendige hjælpearbejder, såsom afstivning og vandlænsning m.v., medregnes.

- Tilfyldning af arbejdsskakte med opgravet, sorteret materiale samt retablering af kældergulv m.v.
- Fundament ved portbue som tilmures.
- Nødvendig projektering og ansøgning hos myndigheder i forbindelse med fundamentsforstærkningen skal medregnes i denne entreprise.